

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle
43-460 WISŁA, ul. Kopydło 74
tel./fax: 33 855 27 09
NIP 5482660825 Reg.243012868

Załącznik nr 1

Opis oferty „Wymiana kotłów gazowych w ZSP-1, SP-4 w Wiśle”

1. Demontaż starych kotłów:
THERMONA TRIO 90
THERMONA DUO 50

2. Montaż dwóch nowych kotłów, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1	Logamax plus GB162 V2 / 70 [kW]. Wiszący jednofunkcyjny, gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny E.Klasa efektywności: c.o. - A.
2	Pompowa grupa przyłączeniowa do GB16270/85/100V2.
3	Zestawy montażowe kotłów Logamax GB162 V2 (70, 85, 100 kW) do 1 kotła Logamax GB162: rama montażowa, sprzętło hydrauliczne do montażu z prawej lub lewej strony, rurociągi zbiorcze: zasilania i powrotu, przyłącze gazu, przyłącze kondensatu, pełna izolacja.
4	Logamatic RC310. Moduł obsługowy RC310 regulator sterujący pracą wg temperatury zewnętrznej lub temperatury w pomieszczeniu. Obsługa obiegu grzewczego bez mieszacza (wyposażenie standardowe) lub w sumie do 4 obiegów grzewczych z mieszaczem lub bez (w połączeniu z modułami mieszacza MM100). Czujnik temperatury zewnętrznej. Klasa efektywności energetycznej: VI. Kolor biały.
5	Logamatic MM100. Moduł do sterowania jednym obiegiem grzewczym bez / z mieszaczem / c.w.u. Możliwość podłączenia czujnika sprzętła hydraulicznego.
6	Dodatkowy zestaw podłączeniowy czujnika T0 do sprzętła hydraulicznego.
7	Zestaw neutralizujący NEO.1. Neutralizator z tworzywa sztucznego, z półką neutralizującą, zawiera granulację neutralizującą kondensat (do mocy ~ 800 [kW]).
8	STACJA DEMINERALIZACJI IWR 25-MB.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wiśle
Barbara Stefańska
mgr Barbara Stefańska